

Hải Phòng, ngày 21 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống Camera

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lắp đặt hệ thống Camera tại toà nhà 7 tầng có nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An;

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, p. Phù Liễn, q. Kiến An, tp. Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Lê Thị Thu Hằng – Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị, điện thoại:

0973.422.550, địa chỉ email:

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Kiến An; Điện thoại: 0973.422.550

- Nhận qua email: lathuhang.9x@gmail.com (File mềm báo giá kèm cấu hình, thông số kỹ thuật được gửi dưới dạng PDF có đóng dấu và thêm file Word hoặc Excell)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 21 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h ngày 30 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính
1	Lắp đặt hệ thống Camera toà nhà 7 tầng	Đầu ghi hình 32 kênh camera IP 1.5U 4HDD WizSense <ul style="list-style-type: none">■ Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.265. Hỗ trợ camera 32MP. Băng thông đầu vào max 384Mbps■ AI by recorder: 2 kênh nhận diện và phân tích khuôn mặt, 4 kênh bảo vệ vành đai, và 8 kênh SMD Plus.■ AI by camera: Nhận diện và phân tích khuôn mặt, bảo vệ vành đai, SMD Plus, metadata, ANPR, stereo analysis, heat map, và đếm người.■ Hỗ trợ DSSDDNS và Auto Register■ Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích Onvif 2.4■ Hỗ trợ 4 ổ cứng mỗi ổ 16TB, 1 cổng eSATA, usb hỗ trợ 3 cổng, 2 cổng RJ45(10/100/1000M), 1 cổng RS232, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều,■ Hỗ trợ điều khiển quay quét thông minh với giao thức dahua.■ Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di	Chiếc	1

	động, hỗ trợ xem camera qua P2P, quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối		
2	<p>2 MP Entry IR Fixed-Focal Eyeball Network Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Độ phân giải 2 Megapixel cảm biến CMOS 1/2.8", Max 25/30fps@1080P ■ Chuẩn nén hình ảnh H.265+. ■ Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng DWDR, tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù tín hiệu ảnh (AGC), bù sáng (BLC), chống nhiễu (3D-DNR) ■ Tầm xa hồng ngoại 30m ■ Hỗ trợ xem hình bằng nhiều công cụ: Web, DMSS ■ Ống kính cố định 3.6mm, chuẩn tương thích Onvif 2.4, chuẩn chống nước IP67. ■ Điện áp DC12V/POE, công suất 2.3W. ■ Chất liệu nhựa + kim loại ■ Kích thước : 84.9 mm × Φ108 mm (3.3" × Φ4.3"). Cân nặng 0.26kg 	Chiếc	2
3	<p>Bộ thiết bị chuyển đổi và truyền tín hiệu quang sang tín hiệu điện và ngược lại GNC-2111S-20A/B.</p> <p>Bộ chuyển đổi quang điện Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (1 Sợi quang) Chipset Qualcomm 8334(USA)</p> <p>Bước sóng : 1310nm/1550nm; Cổng quang: SC- 20KM - Simplex</p> <p>- Tốc độ RJ45: (10/100/1000Mbps)</p> <p>- Model: GNC-2111S-20A/B; Hãng: Gnetcom/China</p>	Gói	1
4	Dây HDMI 5m Ugreen	Chiếc	1
5	<p>16-Port PoE Switch (Unmanaged)</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Switch Layer 2 _ Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z _ 16 cổng POE với tốc độ 100Mbps. _ 2 cổng uplink RJ45 với tốc độ 1000Mbps. _ 2 cổng quang SFP với tốc độ 1000Mbps. Cổng combo _ Công suất mỗi cổng ≤30W. Tổng công suất 135W _ Cổng 1, 2 hỗ trợ Hi-POE với công suất tối đa 60W _ Khả năng chuyển đổi: 7.2Gbps. _ Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K _ Hỗ trợ công nghệ POE watchdog, POE Extend, Port Isolation _ Chống sét: 6KV _ Kích thước (mm): 440 mm × 300 mm × 44 mm 	Bộ	2
6	Dây Cat6 HIKVISION Dây mạng chuyên dụng truyền tải dữ liệu hình ảnh camera, cho hình ảnh chân thực và sắc nét.(Dự tính)	Mét	1.400

7	Ống sun D20	Mét	1.200
8	Dây cáp quang 1 core	M	450
9	Tủ chứa 8-12 át E4FC8/12LA (tích hợp ổ cắm, quạt toả nhiệt)	Chiếc	2
10	Nguồn 12V5A	Chiếc	2
11	Nhân công : Làm hạ tầng, chạy dây...	Công	27
12	Nhân công : Lắp đặt hệ thống, lắp đặt đầu nối thiết bị,	Công	27
13	Vật tư phụ: ổ điện, ốc vít, băng dính điện, đầu coss, keo silicol,...	Gói	1

1. Địa điểm thực hiện dịch vụ:

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Kiến An;

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu HC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
TS.BS. Nguyễn Bá Phước