

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Các nhà cung cấp trọn gói vật tư và thi công lắp đặt đường cáp ngầm từ tủ điện sau nhà 7 tầng cáp điện cho toà nhà số 3 và máy chụp cộng hưởng từ tại toà nhà số 4

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp trọn gói vật tư và thi công lắp đặt đường cáp ngầm từ tủ điện sau nhà 7 tầng cáp điện cho toà nhà số 3 và máy chụp cộng hưởng từ tại toà nhà số 4 tại Bệnh viện Kiến An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An.

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận khảo sát, báo giá:

- Bà Lã Thị Thu Hằng – Nhân viên phòng Hành Chính Quản Trị

- Địa chỉ email: *vanthubvka@gmail.com*

Số điện thoại: 0225.3668115

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

3. Cách thức tiếp nhận khảo sát, báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Văn thư phòng Hành Chính Quản Trị – Bệnh viện Kiến An, số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Nhận qua gmail: *vanthubvka@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận:

- Tiếp nhận khảo sát: Từ 08 giờ ngày 13/10/2025 đến trước 16h ngày 16/10/2025

- Tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 13/10/2025 đến trước 16h ngày 21/10/2025

(Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13/10/2025.

II. Nội dung yêu cầu:

1. Danh mục:

TT	Nội dung	Mô tả	ĐVT	Số lượng
1	Cung cấp trọn gói vật tư và thi công lắp đặt đường cáp ngầm từ tủ điện sau nhà 7 tầng cấp điện cho toà nhà số 3 và máy chụp cộng hưởng từ tại toà nhà số 4	I. ĐƯỜNG CÁP NGẦM ĐI TỪ TỦ ĐIỆN SAU NHÀ 7 TẦNG ĐẾN TOÀ NHÀ SỐ 3		
		Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông	m3	16
		Đào đất hào cáp ngầm có mở mái taluy, cấp đất II	m3	47
		Xây hào cáp ngầm	Trọn gói	01
		Hoàn trả mặt bằng	m3	16
		Cáp điện 3x185+1x120mm2	m	140
		Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D130/100	m	130
		Tủ điện hạ thế 200A	tủ	01
		Aptomat 200A	cái	01
		Vật tư phụ	Trọn gói	01
		Công lắp đặt, các thí nghiệm liên quan	Trọn gói	01
		II. ĐƯỜNG CÁP NGẦM ĐI PHÒNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ		
		Phá dỡ kết cấu mặt đường bê tông	m3	05
		Đào đất hào cáp ngầm có mở mái taluy, cấp đất II	m3	15
		Xây hào cáp ngầm	Trọn gói	01
		Hoàn trả mặt bằng	m3	05
		Cáp ngầm 3x95+1x50mm2	m	38
		Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE D130/100	m	38
		Vật tư phụ	Trọn gói	01
		Công lắp đặt, các thí nghiệm liên quan	Trọn gói	01

Trên đây là nội dung, số lượng tương đối do đơn vị khảo sát. Các nhà cung cấp đến trực tiếp Bệnh viện Kiến An để khảo sát thực tế. Khi gửi báo giá yêu cầu gửi kèm theo bản vẽ thi công và hồ sơ năng lực.

2. Địa điểm thi công, công tác vận chuyển:

- Địa điểm thi công: Bệnh viện Kiến An, số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Vận chuyển: Nhà cung cấp hàng hoá chịu trách nhiệm thực hiện.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 10 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không

- Thanh toán hợp đồng: Không quá 30 ngày sau khi nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và bàn giao đầy đủ các chứng từ theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban mua sắm;
- Công TTĐT BVKA;
- Lưu VT, HCQT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Phước